

DODATEČNÁ INFORMACE K ZD Č.2

pro zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S.

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY	Z2017-000932
ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE	http://dpmul.profilzadavatele.cz/

Zadavatel

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.
Revoluční 26/3088
400 01

Dotaz

Prosím Vás tímto o vyjasnění dotazů viz níže, k VŘ „Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL A.S., jedná se mi o ná

- existuje nějaká zpráva o přítomnosti azbestu v konstrukci např. od nějaké akreditované laboratoře, dělal někdo testy?

- dále nesrovnalosti v DPS, TZ a VV po objektech:

1. Vrátnice

- a) Uvedená výměra je bez vytažení na atiku*
- b) Chybí OSB na zhlaví atiky*
- c) Tepelná izolace jen 180 mm, dle TZ má být 220 mm*
- d) TI. střešní folie je uvedena 2,6 mm, dle TZ má být 1,5 mm*

2. Dispečink

- a) Špatná výměra ploch*
- b) Chybí OSB na zhlaví atik*
- c) Tepelná izolace 180 mm, dle TZ má být 220 mm*
- d) TI. střešní folie je uvedena 2,6 mm, dle TZ má být 1,5 mm*
- e) Špatná výměra atikového plechování*
- f) Žádné krycí lišty*
- g) Nesouhlasí počet vpustí*

3. Hlavní budova

- a) Špatná výměra ploch*
- b) Chybí OSB na zhlaví atik*
- c) TI. střešní folie je uvedena 2,6 mm, dle TZ má být 1,5 mm*
- d) Žádné krycí lišty*
- e) Nesouhlasí počet vpustí*
- f) VV neobsahuje žádné okapové svody*

Pozn.: TZ hovoří o klempířských prvcích z TiZn plechu tl.0,7 mm (který je již použitý na objektu společenského sálu), VV uvádí předzvětralý TiZn plech. Nebylo možné fyzicky zkontrolovat rozvin jednotlivých klempířských prvků, proto není jisté, zda uváděné rozviny odpovídají skutečnosti.

Odpovědi

Posouzení přítomnosti azbestu bylo zpracováno, je součástí této Dodatečné informace.

Zadávací dokumentace resp. výkaz výměr je doplněn resp. měněn následovně:

Ad 1. Vrátnice

- a) opraveno v příloženém VV
- b) OSB nebudou realizovány
- c) tepelná izolace tl. 220 mm
- d) viz předchozí odpovědi

Ad 2. Dispečink

- a) opraveno v příloženém VV
- b) OSB nebudou realizovány
- c) tepelná izolace bude tl. 220 mm
- d) viz předchozí odpovědi,
- e) krycí lišty naceňte podle VV
- f) opraveno ve VV
- g) opraveno ve VV

Ad 3. Hlavní budova

- a) nedostatečně formulovaná otázka
- b) OSB nebude realizováno
- c) viz předchozí odpovědi
- d) naceňte krycí lišty podle VV
- e) opraveno ve VV

Ad Poznámka

platí Ti-Zn plech podle TZ

V Ústí nad Labem 31.1.2017