

Poznámky:

Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu

Dveře v obvodovém plášti nové plastové

Nová okna osazena na hranu stávajících zdí, zateplení ostění řešeno přesahem zateplení fasády o 40 mm. Vnitřní špalety očištěny a nově omítnuty.

Jednotlivá okna viz tabulka oken.

(K1) Nový žebřík z ocelových profilů bez ochranného koše

Výpis skladeb:

(Z1)

Omítka ETICS silik.	30 mm
Tep. izol. EPS 70	160 mm
Lepící malta E	30 mm
Omítka vnější	
Zdivo z plných cihel	
Omítka vnitřní	

(Z2)

Omítka ETICS silik.	30 mm
Tep. izol. EPS 70	160 mm
Lepící malta E	30 mm
OSB deska	22 mm
Ocelový nosný rám (Jekl) zavěšeného opláštění	
Sádrokarton	12,5 mm

Legenda:

- Zdivo plné pálené cihly
- Stávající ocelový rám boletických panelů opatřený novým nátěrem
- Beton prostý
- Železobeton
- Nasypaná zemina
- Původní zemina
- Tepelná izolace EPS 70
- Tepelná izolace EPS 100 S
- Dozdívky atik z porobetonu P4-550

S

NÁZEV AKCE:
Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice

INVESTOR:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Bc. Aleš Zvěřina - ČKAIT: 0401711

VYPRACOVAL:
Matěj Landa

NÁZEV VÝKRESU:
Nový stav - Půdorys 1.NP - Hlavní budova

FORMÁT:	DATUM:	STUPEŇ:	Č. ZAKÁZKY:
1:50	prosinec 2015	DSP	-2015

MĚŘÍTKO:

Č. VÝKRESU: D.1.1.5

4U
inveko 4U, s.r.o.
projekční kancelář, inženýrské a investiční služby
Anenská 114/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 777 555 347, email: info@inveko.eu
IČ: 27304159